

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MENNILLO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 26/05/2021

IL TECNICO
Arch. Giuseppe D'Angelo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	RIQUALIFICAZIONE VIA MENNILLO (SpCat 1)							
	OPERE EDILI (Cat 1)							
	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (SbCat 1)							
1 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. Marciapiede A *(par.ug.=34,60+,71+,88) Marciapiede B *(par.ug.=29,98+,77+,80) Marciapiede C *(par.ug.=17,97+,97+,71) Marciapiede D *(par.ug.=31,65+1,19+1,36) Marciapiede E *(par.ug.=35,09+,99+,96) Marciapiede F *(par.ug.=30,43+,98+1,16) Marciapiede G *(par.ug.=1,12+,71+10) Marciapiede H *(par.ug.=1,69+5,18+3,81+2,39)	36,19 31,55 19,65 34,20 37,04 32,57 11,83 13,07				36,19 31,55 19,65 34,20 37,04 32,57 11,83 13,07		
	SOMMANO ml					216,10	2,40	518,64
2 R.02.060.060 .a.CAM	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo Marciapiede A Marciapiede B Marciapiede C Marciapiede D Marciapiede E Marciapiede F Marciapiede G Marciapiede H					30,90 25,65 15,10 33,85 29,75 21,50 7,35 21,10		
	SOMMANO mq					185,20	12,04	2'229,81
3 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Marciapiede A Marciapiede B Marciapiede C Marciapiede D Marciapiede E Marciapiede F Marciapiede G Marciapiede H					30,90 25,65 15,10 33,85 29,75 21,50 7,35 21,10		
	SOMMANO mq					185,20	14,55	2'694,66
4 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per fondazione cordolo marciapiede Marciapiede A Marciapiede B Marciapiede C Marciapiede D Marciapiede E Marciapiede F Marciapiede G Marciapiede H Marciapiede H		30,90 25,65 15,10 33,85 29,75 21,50 7,35 21,10	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	1,24 1,03 0,60 1,35 1,19 0,86 0,29 0,84		
	SOMMANO mc					7,40	4,84	35,82
	A R I P O R T A R E							5'478,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'478,93
5 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Marciapiede A Marciapiede B Marciapiede C Marciapiede D Marciapiede E Marciapiede F Marciapiede G Marciapiede H Vedi voce n° 4 [mc 7.40] Vedi voce n° 2 [mq 185.20] SOMMANO mc	30,90 25,65 15,10 33,85 29,75 21,50 7,35 21,10			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,070	3,09 2,57 1,51 3,39 2,98 2,15 0,74 2,11 7,40 12,96 38,90	7,00	272,30
6 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 5 [mc 38.90] SOMMANO mc					38,90 38,90	41,07	1'597,62
7 E.03.030.010 .a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Marciapiede A *(par.ug.=2*34,60+,71+,88) Marciapiede B *(par.ug.=2*29,98+,77+,80) Marciapiede C *(par.ug.=2*17,97+,97+,71) Marciapiede D *(par.ug.=2*31,65+1,19+1,36) Marciapiede E *(par.ug.=2*35,09+,99+,96) Marciapiede F *(par.ug.=2*30,43+,98+1,16) Marciapiede G *(par.ug.=2*1,12+,71+10) Marciapiede H *(par.ug.=2*1,69+5,18+3,81+2,39) SOMMANO mq	70,79 61,53 37,62 65,85 72,13 63,00 12,95 14,76			0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	14,16 12,31 7,52 13,17 14,43 12,60 2,59 2,95 79,73	25,49	2'032,32
8 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Ø8 *(par.ug.=4*216,10) Ø6 SOMMANO kg	864,40 1080,00	0,64		0,395 0,222	341,44 153,45 494,89	1,50	742,34
9 E.03.010.010 .a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 SOMMANO mc		216,10	0,200	0,200	8,64 8,64	110,44	954,20
10 E.03.040.010	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,							
	A R I P O R T A R E							11'077,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'077,71
b.CAM	compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.							
	Marcia piede A	30,90			0,395	12,21		
	Marcia piede B	25,65			0,395	10,13		
	Marcia piede C	15,10			0,395	5,96		
	Marcia piede D	33,85			0,395	13,37		
	Marcia piede E	29,75			0,395	11,75		
	Marcia piede F	21,50			0,395	8,49		
	Marcia piede G	7,35			0,395	2,90		
	Marcia piede H	21,10			0,395	8,33		
	SOMMANO kg					73,14	1,59	116,29
11 E.03.010.010	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
a.CAM	Marcia piede A	30,90			0,100	3,09		
	Marcia piede B	25,65			0,100	2,57		
	Marcia piede C	15,10			0,100	1,51		
	Marcia piede D	33,85			0,100	3,39		
	Marcia piede E	29,75			0,100	2,98		
	Marcia piede F	21,50			0,100	2,15		
	Marcia piede G	7,35			0,100	0,74		
	Marcia piede H	21,10			0,100	2,11		
	SOMMANO mc					18,54	110,44	2'047,56
12 E.07.010.050	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedomabile dopo 3 giorni.							
b.CAM	Marcia piede A					30,90		
	Marcia piede B					25,65		
	Marcia piede C					15,10		
	Marcia piede D					33,85		
	Marcia piede E					29,75		
	Marcia piede F					21,50		
	Marcia piede G					7,35		
	Marcia piede H					21,10		
	SOMMANO mq					185,20	15,42	2'855,78
13 U.05.080.010	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm							
a	Marcia piede A *(par.ug.=34,60+,71+,88)	36,19				36,19		
	Marcia piede B *(par.ug.=29,98+,77+,80)	31,55				31,55		
	Marcia piede C *(par.ug.=17,97+,97+,71)	19,65				19,65		
	Marcia piede D *(par.ug.=31,65+1,19+1,36)	34,20				34,20		
	Marcia piede E *(par.ug.=35,09+,99+,96)	37,04				37,04		
	Marcia piede F *(par.ug.=30,43+,98+1,16)	32,57				32,57		
	Marcia piede G *(par.ug.=1,12+,71+10)	11,83				11,83		
	Marcia piede H *(par.ug.=1,69+5,18+3,81+2,39)	13,07				13,07		
	SOMMANO m					216,10	16,18	3'496,50
14 U.05.060.025	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 ... ra, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.							
a	Lastre in pietra calcarea							
	Marcia piede A					30,90		
	Marcia piede B					25,65		
	Marcia piede C					15,10		
	A R I P O R T A R E					71,65		19'593,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'761,32
	SEDE STRADALE (SbCat 2)							
15 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	1672,50			7,000	11'707,50		
	SOMMANO mq/cm					11'707,50	0,97	11'356,28
16 U.05.010.220 .a	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini griglie chiusini chiusini e griglie	4,00 2,00 10,00			120,000 70,000 70,000	480,00 140,00 700,00		
	SOMMANO kg					1'320,00	0,81	1'069,20
17 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio. griglie conteggiate 4 volte *(par.ug.=4*4+2)	18,00				18,00 10,00		
	SOMMANO cad					28,00	3,15	88,20
18 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.	1672,50			0,500	836,25		
	SOMMANO mc					836,25	6,66	5'569,43
19 T.01.030.010 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni (par.ug.=,50*1672,50)	1672,50 836,25			0,070 0,300	117,08 250,88		
	SOMMANO mc					367,96	7,00	2'575,72
20 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 5 [mc 38.90]					38,90		
	SOMMANO mc					38,90	41,07	1'597,62
21 U.05.020.030 .a	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con id ... o ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm.					1'672,50		
	SOMMANO mq					1'672,50	5,99	10'018,28
	A R I P O R T A R E							62'036,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'036,05
22 U.05.020.050 .a	Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante ... del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.					1'672,50		
	SOMMANO mq					1'672,50	20,38	34'085,55
23 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.	1672,50			0,200	334,50		
	SOMMANO mc					334,50	46,33	15'497,39
24 E.03.030.010 .a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. per realizzazione canalette di drenaggio fondazione *(lung.=2*272)		544,00		0,150	81,60		
	SOMMANO mq					81,60	25,49	2'079,98
25 E.03.010.010 .a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15	2,00	272,00	0,150	0,100	8,16		
	SOMMANO mc					8,16	110,44	901,19
26 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Ø6 *(par.ug.=2*4) Ø6	8,00 1300,00	272,00 0,31		0,222 0,222	483,07 89,47		
	SOMMANO kg					572,54	1,50	858,81
27 U.05.030.015 .a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm ambo i lati					544,00		
	SOMMANO cad					544,00	49,97	27'183,68
28 U.05.025.085 .a	Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta ... catura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.					1'672,50		
	SOMMANO mq					1'672,50	9,71	16'239,98
	A R I P O R T A R E							158'882,63

